

Eksempelvej 2, 2400 København NV  
CVR 87 65 43 21 · kontakt@eksempel-bad.example

## TILBUD

### Totalrenovering af badeværelse, 6 m<sup>2</sup>

Til: Familien Jensen, Søndergade 8, 4000 Roskilde

Dato: 5. september 2026

| Beskrivelse                                                                | Beløb ekskl. moms |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nedrivning af eksisterende bad inkl. fliser og inventar                    | 12.400,00 kr.     |
| Container 10 m <sup>3</sup> og bortskaffelse af byggeaffald                | 4.600,00 kr.      |
| VVS: nye afløb, vandrør og Unidrain gulvafløb                              | 26.800,00 kr.     |
| Vådtrumssikring/membran efter SBI-anvisning 252                            | 6.900,00 kr.      |
| Fliser, Marazzi 30×60, 28 m <sup>2</sup>                                   | 13.580,00 kr.     |
| Flisemontering inkl. fuger og silikone (28 m <sup>2</sup> á 780,00 kr.)    | 21.840,00 kr.     |
| Sanitet: Geberit væghængt toilet, Grohe brusesæt, møbel 80 cm              | 18.900,00 kr.     |
| El-arbejde: 3 spots, stikkontakt, gulvvarme 6 m <sup>2</sup> og tilpasning | 15.200,00 kr.     |
| Kørsel og etablering af byggeplads                                         | 3.500,00 kr.      |
| Projektering og koordinering af fag                                        | 4.200,00 kr.      |
| Leje af affugter, 7 dage                                                   | 1.880,00 kr.      |
| I alt ekskl. moms                                                          | 129.800,00 kr.    |
| Moms 25 %                                                                  | 32.450,00 kr.     |
| I alt inkl. moms                                                           | 162.250,00 kr.    |

### Betingelser

- Fast pris. Prisen reguleres ikke, medmindre kunden ønsker ændringer.
- Betaling: 25 % ved opstart, 50 % ved færdig membran, 25 % ved aflevering.
- Uforudsete forhold (fx råd i bjælkelag) aftales skriftligt før udførelse. Timepris 545 kr. ekskl. moms.
- Opstart uge 41. Forventet varighed 3 uger.
- Vådtrum udføres efter SBI-anvisning 252. 5 års garanti på membran. Medlem af Byggeriets Ankenævn.
- Oprydning og bortskaffelse er inkluderet. Tilbuddet gælder i 30 dage.

Med venlig hilsen

Eksempel Bad A/S