

TILBUD

Totalrenovering af badeværelse, 6 m²

Til: Familien Jensen, Søndergade 8, 4000 Roskilde

Dato: 5. september 2026

Beskrivelse	Beløb ekskl. moms
Nedrivning af eksisterende bad inkl. fliser og inventar	12.400,00 kr.
Container 10 m ³ og bortskaffelse af byggeaffald	4.600,00 kr.
VVS: nye afløb, vandrør og Unidrain gulvafløb	26.800,00 kr.
Vådrumssikring/membran efter SBI-anvisning 252	6.900,00 kr.
Fliser, Marazzi 30×60, 28 m ²	13.580,00 kr.
Flisemontering inkl. fuger og silikone (28 m ² á 780,00 kr.)	21.840,00 kr.
Sanitet: Geberit væghængt toilet, Grohe brusesæt, møbel 80 cm	18.900,00 kr.
El-arbejde: 3 spots, stikkontakt, gulvvarme 6 m ² og tilpasning	15.200,00 kr.
Kørsel og etablering af byggeplads	3.500,00 kr.
Projektering og koordinering af fag	4.200,00 kr.
Leje af affugter, 7 dage	1.880,00 kr.
I alt ekskl. moms	129.800,00 kr.
Moms 25 %	32.450,00 kr.
I alt inkl. moms	162.250,00 kr.

Betingelser

- Fast pris. Prisen reguleres ikke, medmindre kunden ønsker ændringer.
- Betaling: 25 % ved opstart, 50 % ved færdig membran, 25 % ved aflevering.
- Uforudsete forhold (fx råd i bjælkelag) aftales skriftligt før udførelse. Timepris 545 kr. ekskl. moms.
- Opstart uge 41. Forventet varighed 3 uger.
- Vådrum udføres efter SBI-anvisning 252. 5 års garanti på membran. Medlem af Byggeriets Ankenævn.
- Oprydning og bortskaffelse er inkluderet. Tilbuddet gælder i 30 dage.

Med venlig hilsen

Eksempel Bad A/S